Numer zapytania	Z29/2932/1
Tytuł zapytania	Dostawa, demontaż istniejącego UPSa, posadowienie, montaż i podłączenie systemu zasilania rezerwowego 30kVA + 20kVA 3:3 do istniejącej instalacji elektrycznej dla potrzeb działu WU
Kupiec prowadzący:	Kurbiel, Marcin
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2021-10-20 07:56:25
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2021-10-20 08:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2021-10-27 08:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2021-10-27 07:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

Szanowni Państwo

Proszę o przedstawienie oferty na poniższe pozycje:

Dostawa, demontaż istniejącego UPSa, posadowienie, montaż i podłączenie systemu zasilania rezerwowego 30kVA + 20kVA 3:3 do istniejącej instalacji elektrycznej. Montaż zewnętrznych ByPasów serwisowych, montaż kart SNMP WEB, StartUp OnSite, uruchomienie, przeszkolenie użytkownika z zakresu eksploatacji, testy zestawu zasilania rezerwowego. Miejsce dostawy Kraków ul. Senatorska 1, 30-106
Wytyczne dotyczące urządzeń:
1 . UPS Schneider Electric Easy UPS 3S 30kVA 400V 3:3 dla akumulatorów wewnętrznych + 4xE3SBTH4 (E3SUPS30KHB2 z akumulatorami wewnętrznymi, czas podtrzymania 25 minut)
2. Karta SNMP WEB E3SOPT001 – 2 szt
3. Zewnętrzny ByPass UPS 3:3 20-60kVA – bezprzerwowy przełącznik serwisowy
4. UPS Schneider Electric Easy UPS 3S 20kVA 400V 3:3 dla akumulatorów wewnętrznych + 3xE3SBTH4 (E3SUPS20KHB2 z akumulatorami wewnętrznymi, czas podtrzymania 30 minut)
5. Zewnętrzny ByPass UPS 3:3 10-20kVA – bezprzerwowy przełącznik serwisowy

Miejsce dostawy na koszt sprzedającego Kraków ul. Senatorska 1, 30-106

Warunkiem udzielenia zamówienia jest obecność firmy w wykazie podatników VAT

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dostawa, demontaż istniejącego UPSa, posadowienie, montaż i podłączenie systemu zasilania rezerwowego 30kVA + 20kVA 3:3 do istniejącej instalacji elektrycznej. Montaż zewnętrznych ByPasów serwisowych, montaż kart SNMP WEB, StartUp OnSite, uruchomienie.		1	komplet	Inne
2.	UPS Schneider Electric Easy UPS 3S 30kVA 400V 3:3 dla akumulatorów wewnętrznych + 4xE3SBTH4 (E3SUPS30KHB2 z akumulatorami wewnętrznymi, czas podtrzymania 25 minut)		1	komplet	Inne
3.	Karta SNMP WEB E3SOPT001		2	szt.	Inne
4.	Zewnętrzny ByPass UPS 3:3 20-60kVA – bezprzerwowy przełącznik serwisowy		1	komplet	Inne
5.	UPS Schneider Electric Easy UPS 3S 20kVA 400V 3:3 dla akumulatorów wewnętrznych + 3xE3SBTH4 (E3SUPS20KHB2 z akumulatorami wewnętrznymi, czas podtrzymania 30 minut)		1	komplet	Inne
6.	Zewnętrzny ByPass UPS 3:3 10-20kVA – bezprzerwowy przełącznik serwisowy		1	komplet	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie