Numer zapytania	Z52/2809/1
Tytuł zapytania	Pomiar geodezyjny osiadania Zrekultywowanych Lagun Osadowych, wraz z pomiarem objętości niecek powstałych na ich terenie, obiekt zlokalizowany przy Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów w Krakowie przy ul Kosiarzy 3.
Kupiec prowadzący:	Menzel, Anna
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-05-24 12:31:23
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-05-24 12:35:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-05-31 12:16:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-05-26 12:16:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zakres I – Pomiar osiadania lagun zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie obiektu.

- pomiar 10 reperów zlokalizowanych na lagunach,
- dowiązanie pomiarów do 1 istniejącego na terenie obiektu reperu odniesienia,
- wyliczenie wielkości osiadania zgodnie z zakresem z roku poprzedniego,
- opracowanie operatu geodezyjnego,
- proponowany termin realizacji zlecenia dwa miesiące od podpisania umowy,
- do wglądu operat z roku poprzedniego.

Zakres II – Pomiar objętości niecek

- pomiar głębokości 11 niecek(oznaczonych na planie lagun) na terenie lagun,
- oszacowanie objętości 11 niecek zgodnie z załączonymi rysunkami i dokumentacją fotograficzną.

Opis lagun

Teren lagun osadowych (składowisko ustabilizowanych osadów ściekowych) stanowią następujące budowle i infrastruktura techniczna**:**

- uszczelniona od góry geomembraną PEHD o grubości 1,5 mm bryła składowiska osadów ściekowych ukształtowana w formę lekko wyniesionego pagórka o spadkach skarp (min 3%),
- droga dojazdowa na nawierzchnie składowiska o szerokości 3 m z płyt drogowych,
- rowy opaskowe wokół bryły składowiska osadów ściekowych,
- dwa przykanaliki fi 300 mm, odprowadzające ścieki deszczowe z rowów opaskowych do kanalizacji ogólnospławnej na terenie oczyszczalni ścieków Płaszów,
- droga o szerokości 3 m z żelbetowych płyt drogowych biegnąca wzdłuż wschodniej skarpy składowiska osadów zakończona placem manewrowym przy południowo-wschodnim narożniku składowiska,
- drenaż odgazowujący składowisko osadów,
- biofiltr i wyrzutnia gazu składowiskowego do atmosfery,
- ogrodzenie biofiltra i wyrzutni gazu składowiskowego z furtką,
- zieleń rekultywacyjna.

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu lagun:

- powierzchnia lagun osadowych po rekultywacji z obwałowaniem – 195 100 m^2
- powierzchnia rowów opaskowych – 5 100 m^2
- powierzchnia wygrodzonej części biofiltra z wyrzutnia biogazu – 36 m^2
- powierzchnia drogi dojazdowej z placem manewrowym – 1 752 m^2
- powierzchnia drogi dojazdowej na wierzchowina lagun – 118 m^2

W załączeniu rysunki lagun

Termin wykonania: 1 miesiąc od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu Paweł Latała, tel 668 897 737

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	07.jpg
2.	08.jpg
3.	Zinwentaryzowane punkty miejscowymi zapadnięciami.jpg
4.	1.jpg
5.	2.jpg
6.	3.jpg
7.	4.jpg
8.	5.jpg
9.	6.jpg
10.	7.jpg
11.	8.jpg
12.	9.jpg
13.	10.jpg

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Opracowanie operatu geodezyjnego	01	1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Miejsce dostawy: siedziba WMK

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie