Numer zapytania	Z128/2876/1
Tytuł zapytania	Przegląd dmuchawy HV Turbo
Kupiec prowadzący:	Kępka, Artur
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Kępka, Artur
Data złożenia:	2025-02-07 09:43:49
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-02-07 10:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-02-14 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-02-14 08:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Przedmiotem zapytania jest:

- Przegląd 3 sztuk dmuchaw HV Turbo KA10S-GL210 –

Zakres wymagany:

- Test ruchowy dmuchawy celem sprawdzenia wycieków oleju.

- Pomiar poziomu drgań dmuchawy RMS, pomiar przed demontażem dmuchawy.
- Demontaż kanału wlotowego.
- Demontaż tłumika i filtra wlotowego.

- Sprawdzenie i wymiana filtra powietrza.
- Sprawdzenie stanu tłumika, czyszczenie elementów tłumiących.
- Kontrola ustawień oraz demontaż zewnętrznego napędu dyfuzora,
wymiana elementów obudowy mimośrodowej : łożyska D240 i uszczelnienia D241.
- Demontaż obudowy spiralnej, pierścienia konturowego, płyty dyfuzora i wirnika.
- Sprawdzenie i czyszczenie wszystkich powierzchni i elementów, mających kontakt z przepływającym powietrzem, zwłaszcza wirnika.
- Demontaż wewnętrznego napędu dyfuzora, czyszczenie i kontrola stanu wszystkich elementów napędu dyfuzora, wymiana połączenia obrotowego D102 oraz uszczelnienia płyty D119, regulacja systemu sterowania wydajnością, montaż i pomiar napędu dyfuzora, sprawdzenie gardzieli.

- Kontrola stanu przekładni, w tym:
wizualne sprawdzenie stanu łożysk ślizgowych wału wirnika oraz koła zębatego,
kontrola stanu kanałów olejowych,
wymiana uszczelnień elastycznych : H110;H111;T246

kontrola stanu mechanicznej pompy oleju.
- Montaż dmuchawy.
- Wymiana oleju oraz filtra oleju S330.
- Ocena wizualna wszystkich części.
- Kontrola luzu wzdłużnego wału wirnika.

- Kontrola szczelin SP 1 oraz SP 2 pomiędzy wirnikiem, a obudową.
- Zmontowanie, sprawdzenie i regulacja zewnętrznego napędu dyfuzora.
- Montaż tłumika i filtra wlotowego.
- Kontrola sprzęgła:
wizualna ocena stanu sprzęgła,
laserowa kontrola osiowania.
- Sprawdzenie silnika wentylatora (czyszczenie wentylatora i smarowanie).
- Sprawdzenie zaworu wydmuchowego i zaworu zwrotnego (kontrola działania).
- Sprawdzenie stanu elektrycznej pompy olejowej,
- Test ruchowy dmuchawy:
czas otwierania i zamykania zaworu wydmuchowego
funkcjonowanie zaworu zwrotnego,
poziom i stabilność ciśnienia w rurze ciśnieniowej,
ciśnienie i temperatura oleju,
regulację dyfuzora,
regulację łopatek kierownicy nawiewnej,
system monitoringu bezpieczeństwa, termostaty i presostaty, wyłącznik bezpieczeństwa w czasie postoju kompresora,
sekwencje startu i stopu,
wycieki oleju przy normalnej temperaturze pracy,
pomiar poziomu wibracji RMS w punkcie pomiarowym urządzenia.
- Sprawdzenie poprawności działania lokalnej szafy sterowniczej LCP i nadrzędnej szafy sterowniczej MCP.

Termin realizacji - Marzec 2025

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny, mailowy lub przez formularz wiadomości.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Przegląd dmuchawy HV Turbo		3	usługa	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie