

Numer zapytania	Z16/2990/1
Tytuł zapytania	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont jazu „Szczyglice”
Kupiec prowadzący:	Sieńko, Joanna
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2021-12-10 11:01:53
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2021-12-10 11:44:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-01-07 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2021-12-31 16:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont jazu „Szczyglice” na rzece Rudawie, wraz z lokalnymi naprawami koryta Młynówki szczyglickiej na potrzeby ujęcia ZUW Rudawa gm. Zabierzów.

Zarządca obiektu:

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

ul. Senatorska 1

30-106 Kraków

Lokalizacja obiektu:

Jednostka ewidencyjna Zabierzów, obręb Balice dz. ew. nr: 590, 589, 578, 588.

Dokumentację projektową należy opracować na podstawie: „Ocena Stanu Technicznego jazu Szczyglice” z 2018 r.

Stwierdzone nieprawidłowości:

Brak zabezpieczenia powierzchniowego, oraz występujące ubytki warstwy powierzchniowej

elementów betonowych. Pęknięcia i zarysowania ścian, postępująca korozja ługująca betonu. Nadmierna filtracja boczna i niekontrolowane wypływy wody.

Główne założenia i wytyczne wynikające z oceny:

1. Wykonać remont konstrukcji jazu.
2. Przeprowadzić konserwację części metalowych.
3. Oczyszczyć nieckę betonową oraz koryto bezpośrednio poniżej z zalegających osadów. Po oczyszczeniu

dokonać oceny stanu faktycznego konstrukcji niecki.

4. Odtworzyć umocnienie koryta Rudawy poniżej niecki wypadowej – sugeruje się rozbiórkę pozostałości płyt betonowych i wykonanie narzutu kamiennego klinowanego na długości pierwotnych umocnień.
5. Usunąć zakrzaczenia w korycie poniżej niecki na długości umocnień przeciwerozrywających.
6. Wykonać zabezpieczenie powierzchni betonowych przed wodą na stanowisku górnym.
7. Wykonać naprawę pękniętego przyczółka w rejonie ujęcia brzegowego.
8. Wykonać uzupełnienie ubytków oraz wzmocnienie konstrukcji betonowych przyczółków, zatamować sączenia i wycieki ze ścian na stanowisku dolnym (jaz wraz z niecką wypadową).
9. Wykonać remont przyczółka wylotowego z ujęcia brzegowego.
10. Wykonać remont umocnień przeciwerozrywających kanału „Młynówki” w rejonie wylotu.
11. Wykonać projekt likwidacji nadmiernej filtracji bocznej jazu.
12. Dokonać oceny stanu technicznego niecki wypadowej po jej oczyszczeniu.

W trakcie inwentaryzacji nie wykryto występowania przebiegów hydraulicznych na dolnym stanowisku jazu w rejonie niecki, jednakże pełna ocena nie była możliwa do przeprowadzenia ze względu na zalegające osady w niecce jako bezpośrednio poniżej. Zaobserwowane wycieki ze ścian bocznych oraz widoczne ubytki w dnie płyty mogą wskazywać na dalsze uszkodzenia konstrukcji zlokalizowane pod zalegającym osadem. Zarządca obiektu nie posiada precyzyjnych danych co do długości zastosowanych przesłon przeciwfiltracyjnych pod jazem. Z otrzymanych rysunków wynika iż obiekt posiada przesłonę pod przelewem lecz nie wiadomo jakiej długości. W obliczeniach sprawdzających przyjęto ich standardową długość przyjmowaną w latach w których konstruowano tego typu obiekty. Jednakże ze względu na wiek obiektu w trakcie robót wzmacniających konstrukcję betonową należy przeanalizować wykonanie dodatkowej przesłony poniżej niecki wypadowej w celu

wydłużenia drogi filtracyjnej.

W celu dokonania wizji lokalnej, oraz wglądu w opracowania: „Ocena Stanu Technicznego jazu Szczyglice” (brak możliwości udostępnienia załącznika z uwagi na duży rozmiar pliku), należy kontaktować się z Zarządcą obiektu pod numerami telefonu: 12 620 31 90, 12 639 21 90, 12 639 21 96 lub z Działem Przygotowania Inwestycji 12 433 34 72

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

- a. Pozyskiwanie materiałów geodezyjnych (mapa do celów projektowych);
- b. Opracowywanie materiałów i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa budowlanego (w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia);
- c. Opracowywanie i dostarczenie do Zamawiającego:
 - projektu budowlanego – 3 szt.
 - projektu technicznego – 3 szt.
 - projektu wykonawczy – 3 szt.
 - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 3 szt.
 - wszelkich innych niezbędnych opracowań wymaganych stosownymi przepisami i uzgodnieniami – 3 szt.
 - przedmiarów robót wraz z kosztorysem inwestorskim – 1 + 1 szt.
- a. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniem o kompletności, w tym oryginałów wszystkich niezbędnych uzgodnień do projektów, opinii, oświadczeń i decyzji administracyjnych (w przypadku uzyskiwania zgłoszenia budowy również kopię wniosku o wydanie zgłoszenia z wskazanym terminem rozpoczęcia robót), wraz z wersją elektroniczną przedmiotowych materiałów (PDF i DWG);
- b. Pełnienie nadzorów autorskich zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego.

W przedmiotowym postępowaniu należy złożyć ofertę według załączonego wzoru, z wskazaniem czasu realizacji zamówienia.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Załącznik graficzny.pdf
2.	F11-10-3 Oferta.doc

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dokumentacja projektowa		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Dodatkowe warunki formalne: .

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie